

**Název bodu jednání:**

Stanovení výše nájemného a schválení plánu investic do VH majetku pro město Příbram na rok 2023.

**Předkládá:** Rada města

**Zpracoval:** Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA, vedoucí OIRM

**Projednáno:** v RM dne 14.11.2022  
usnesení číslo 1112 / 2022

**Text usnesení RM:**

Rada města

**I. bere na vědomí**

- 1) Stanovení výše nájemného společnosti 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10 na rok 2023 ve výši 41.235.000,00 Kč bez DPH, tj. 49.894.350,00 Kč včetně DPH.
- 2) Návrh plánu investic, v upraveném znění, do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2023 a Střednědobý návrh investic pro město Příbram do roku 2028, zpracovaný společností 1.SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10.

**II. doporučuje**

zastupitelstvu

- 1) stanovit společnosti 1.SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10 nájemné na rok 2023 ve výši 41.235.000,00 Kč bez DPH, tj. 49.894.350,00 Kč včetně DPH.
- 2) schválit uzavření Dodatku č. 1/2023 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004 mezi městem Příbram a 1.SčV, a. s., který stanoví výše nájemného na rok 2023, a to 41.235.000,00 Kč bez DPH, tj. 49.894.350,00 Kč včetně DPH.
- 3) schválit plán investic, v upraveném znění, do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2023 a Střednědobý návrh investic pro město Příbram do roku 2028.

**III. ukládá**

OVV zařadit tento materiál do programu ZM dne 05. 12. 2022.

**Napsal:** Ing. Vladimír Pobiš, referent OIRM

**Návrhy na usnesení:**

Zastupitelstvo města

s ch v a l u j e

- 1) stanovení nájemného společnosti 1.SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10 na rok 2023 ve výši 41.235.000,00 Kč bez DPH, tj. 49.894.350,00 Kč včetně DPH.
- 2) uzavření Dodatku č. 1/2023 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004 mezi městem Příbram a 1.SčV, a. s., který stanoví výše nájemného na rok 2023, a to 41.235.000,00 Kč bez DPH, tj. 49.894.350,00 Kč včetně DPH.
- 3) plán investic, v upraveném znění, do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2023 a Střednědobý návrh investic pro město Příbram do roku 2028.

#### **Důvodová zpráva:**

Ustanovením článku 5., odstavce 5.2 Smlouvy č. 943/OIRM/2017 o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram Příbrami ze dne 13. 02. 2004 (dále jen Smlouva) se její smluvní strany tj. město Příbram a společnost 1. SčV, a. s., (dále také jako provozovatel) zavázaly každoročně k uzavření dodatku k této smlouvě, kterým bude stanoveno nájemné na následující smluvní rok a bude schválen plán obnovy na následující smluvní rok.

V souladu s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací bude nájemné pro společnost 1.SčV, a.s. v roce 2023 činit 49.894.350,00 Kč včetně DPH.

V souladu s ustanovením Smlouvy předložila společnost 1. SčV, a. s., městu Příbram návrh plánu investic do vodohospodářského majetku pro město Příbram na rok 2023. Dále provozovatel předložil Střednědobý návrh investic pro město Příbram do roku 2028. Oba dokumenty jsou přílohou tohoto materiálu.

OIRM vypracoval upravený plán obnovy a investic do vodohospodářského majetku, který počítá s celkovými náklady ve výši 49.894.350,00 Kč s DPH. Součástí této částky je rezerva ve výši 20% z nájemného, která je určena k hrazení mimořádných výdajů k zajištění provozuschopnosti vodohospodářského majetku města Příbram (Smlouva, čl. 9.6).

#### **Přílohy:**

Plán investic, v upraveném znění, do VH majetku pro město Příbram na rok 2023 a Střednědobý návrh investic pro město Příbram do roku 2028.

UPRAVENÝ PLÁN OBNOVY A INVESTIC DO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU PRO MĚSTO PŘÍBRAM NA ROK 2023

Kapitola	Akce	Číslo	Paragraf	Název prvku	Popis prvku	Návrh rozpočtu 2023
792 - FOVM	Nedaňové příjmy	3753	2321	Vodovody a kanalizace - nájemné	Nájemné dle uzavřené Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram ze dne 13.2.2004 mezi městem Příbram a 1.	49 894 350,00 Kč
792 - FOVM	Rezerva na zachování provozuschopnosti systému	3832	3639	Rezerva	20 % z výše nájemného na rok 2023 - prostředky k hrazení mimořádných výdajů na zajištění provozuschopnosti systémů dle čl. 9.6 smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbrami ze dne 13.02.2004.	9 978 870,00 Kč
792 - FOVM	Fakturační vodoměry	3828	3639	Fakturační vodoměry	Výměna fakturačních vodoměrů s prošlým cejchováním + vodoměry nových uživatelů.	1 500 000,00 Kč
792 - FOVM	Nákup ostatních služeb	3777	3639	Nákup ostatních služeb	Nákup služeb k opravám vodohospodářského majetku (Koordínace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách, technický dozor stavebníka, autorský dozor, archeologický dohled atd.).	1 500 000,00 Kč
792 - FOVM	platby daní a poplatků	4647	6399	platby daní a poplatků	přenesená daňová povinnost - DPH	12 400 000,00 Kč
792 - FOVM	poskytnuty náhrady	4605	3639	poskytnuty náhrady	platby za omezení komunikace	10 000,00 Kč
792 - FOVM	Příjmy z prodeje vodoměrů	3712	3639	Příjmy z prodeje vodoměrů	Odkup a vyřazení použitých vodoměrů dle uzavřené Smlouvy o spolupráci v oblasti správy fakturačních vodoměrů č. 131/OIRM/2021 ze dne 18.03.2021	150 000,00 Kč
792 - FOVM	Výkupy vodohospodářských sítí	1747	3639	Výkupy vodohospodářských sítí	Výkupy vodohospodářských sítí (kupní smlouvy).	1 000,00 Kč
792 - FOVM	Ostatní platby	5090	3639	Věcná břemena	Úhrady za zřízení věcných břemen - služebnosti.	50 000,00 Kč
792 - FOVM	Poplatky z účtu FOVM	3761	2321	Poplatky z účtu FOVM	Poplatky za vedení účtu č. 70017-521689309/0800.	2 000,00 Kč
792 - FOVM	Projektová dokumentace - modernizace ČOV	5412	2321	MČOV Příbram - modernizace ČOV	Zpracování projektové dokumentace na modernizaci ČOV na základě analýzy firmy AQUA CONTACT Praha, v.o.s.	6 100 000,00 Kč
792 - FOVM	PD- vodovod Dudák			PD- vodovod Dudák	studie možnosti napojení RD - vybudování kanalizace	121 000,00 Kč
792 - FOVM	Úpravy vodohospodářských sítí, ul. Milínská	5592	3639	Úpravy vodohospodářských sítí, ul. Milínská	úpravy vodohospodářských sítí - závazek z roku 2021+2022 SML532/OIRM/2021	9 957 498,00 Kč
792 - FOVM	Zkapacitnění vodojemu Orlov			Zkapacitnění vodojemu Orlov	demolice a výstavba nového vodojemu v Orlově	4 000 000,00 Kč
792 - FOVM	obnova dešťové kanalizace			obnova dešťové kanalizace	přeložka dešťové kanalizace ul. Školní	4 423 982,00 Kč
						0,00 Kč

CELKEM

0,00 Kč

Příloha č.1



## Návrh plánu investic do VH majetku pro Město Příbram na rok 2023

Níže uvedená opatření musí být hrazena z rozpočtu vlastníka vodohospodářské infrastruktury.

Priorita	Název akce	Popis stávajícího stavu	Způsob provedení	Cena odhad Kč, s DPH	Termín	Poznámka
1	Generel vodohospodářských sítí - dopltek	Generel je již z převážné části zpracován, chybí dokončení několika částí a zapracování připomínek.	Dokončení a doplacení zbývajících částí generelu vodního hospodářství a jeho provázání s generelem provozně souvisejícího vodohospodářského majetku Savzku obcí pro VaK Příbram.	2 202 000	2023	
1	Kozičín - Orlov - zkapacitnění výtlačku - dofakturace	Nedostatečná kapacita potrubí, pro zásobování osady Orlov. Část bude realizována ještě v roce 2022, zbytek v roce 2023	Zvětšení profilu v celé trase potrubí dle zpracové PD, dokončení a dofakturace	1 300 000	2023	
1	Orlov - zkapacitnění vodojemu z 50 na 250 m3	kapacita vodojemu není dostatečná pro předpokládaný rozvoj.	zkapacitnění vodojemu z 50 na 200 m3 v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci	5 000 000	2023	
1	Příbram I - průmyslová zóna Balonka - rekonstrukce řadu DN 250-150 - II etapa - zpracování PD	omezená kapacita vodovodního řadu, omezení připojení dalších odběratelů, omezení předpokládaného rozvoje průmyslové zóny	zpracování projektové dokumentace a následná výměna II části potrubí DN 150-250	1 250 000	2023	
1	Příbram VIII - výměna OC 300 v kolektoru - zpracování projektové dokumentace	špatný technický stav, hrozí časté poruchy a to zejména v místech odbočení a průchodů kolektory. Navíc sdružené přípojky, které jsou v rozporu s právními předpisy.	Zpracování PD na výměnu za potrubí LT DN 300 za nové v délce cca 1200 m včetně jeho přeložení mimo kolektor a nahrazení sávajících sdružených přípojek za samostatné.	2 500 000	2023	
1	Příbram VII Jana Drdy, Šeříková, Sadová - výměna vodovodních řadů DN 80-150	špatný technický stav, velké množství poruch, uložení na soukromých pozemcích.	výměna a přeložka vodovodních řadů cca 600 m.	20 000 000	2023	v současné době probíhá zpracování PD. Doporučujeme

 PŘÍLOHA  
0.2

		kanalizace je zborcená, hrozí selhání funkce	rekonstrukce kanalizace v úseku cca 70 m	20 000 000	2023	realizovat v souvislosti s rekonstrukcí komunikací
1	Příbram VII Jana Drdy, Šeříková, Sadová - rekonstrukce dešťové kanalizace mezi č.p. 490-499	kanalizace je zborcená, hrozí selhání funkce	rekonstrukce kanalizace v úseku cca 70 m			
1	Příbram II - ulice Na leštině výměna VH sítí II. Etapa	kanalizace i vodovod ve špatném stavu.	celková rekonstrukce vodovodu a kanalizace, 2x hydrant, nová dešťová kanalizace	13 000 000	2023	Navazuje na první etapu, již vydáno stavební povolení
1	MČOV Příbram celková rekonstrukce - projektová dokumentace	MČOV je kapacitně nedostatečná pro uvažovaný rozvoj, připravuje se celková intenzifikace. Aktuálně je zpracovávána porjektová dokumentace	Dokončení a doplacení zpracování projektové dokumentace .	7 100 000	2023	
1	Příbram III, Špitálská ulice - rekonstrukce a zkapacitnění stoky B	Nedostatečná kapacita, nevyrovnaný podélný sklon potrubí	rekonstrukce a zkapacitnění stoky B, projektová dokumentace	2 300 000	2023	
1	Příbram V, Prachatická - řešení odvádění dešťových a splaškových vod - zpracování studie	Potíže s přetížením stokového systému dešťovými vodami a vytápěním nemovitostí	Zpracování studie na celkové řešení systému odvádění dešťových a splaškových vod	2 200 000	2023	
1	Obnova vodovodu a kanalizace Jiráskovy sady v rámci Revitalizace Jiráskových sadů	Dle vyjádření 1. SčV TÚP 19/21, 235/21, 156/22 - nedostatečná kapacita vodovodu a kanalizace, objíh navíc ve špatném technickém stavu.	Zkapacitnění vodovodu na LT 200 Jiráskovy sady až do ul. Hailova, zkapacitnění na LT 250 ul. Gen. R. Tesaříka, výměna LT 150 ul. K zátíží, výměna hydrantu u VZP. Výměna a zkapacitnění kanalizace od ul. Jinecké až do ul. Pivovarská a ul. Gen. R. Tesaříka k poště.	12 000 000	2023	Studie odsouhlasená p. Hosenseidlovou. V 2022 bude zpracovaná PD pro stavební povolení a bude probíhat inženýring. Stavba se bude koordinovat s výměnou plynu v Jiráskových sadech a ul. Gen.R. Tesaříka
1	vodovod Kozičín - obnova	vodovod původní ve stavu odpovídajícím svému stáří	obnova vodovodní sítě v návaznosti na související výstavbu kanalizace dle PD	8 000 000	2023	
1	Kanalizace Kozičín - výstavba	v osadě není veřejná kanalizace	vybudování nové kanalizace a napojení na stokovou síť města Příbram, dle zpracované PD	10 000 000	2023	
1	Příbram II, Žižkova, – rekonstrukce kanalizačního řádu	rozpadlá a poruchová kanalizace B 600 a B 300	výměna kanalizačního potrubí v délce 840 m	9 500 000	2023	

1	PB II, Žižkova, výměna vodovodu	vodovod je v poruše, pod objektem zastávky, výměna nutné z důvodu zokruhování mezi ul. Na Leštíně Fantova Louka	výměna vodovodu L DN 100 délka 95 m	1 500 000	2023	
1	Příbram VI – Podlesí, výměna vodovodního řádu PE 50/63 od EUROSITEXU	nedostatečná kapacita vodovodního řádu pro napojenou oblast a další rozvoj	výměna vodovodního řádu	2 800 000	2023	
2	Příbram VII - rekonstrukce armaturní šachty Žežická ul. U č.p. 463	zborcená armaturní šachta, poškozené armatury, nátok splaškových vod do šachty z porušené kanalizace.	Celková oprava a přestrojení armaturní šachty při soběžné opravě porušené kanalizace	850 000	2023	
2	Vnitroblok Čechovská celková výměna vodovodu včetně souvisejících potrubí - zpracování projektové dokumentace	Původní litinová potrubí L 100 a L 80 ve vnitrobloku jsou ve špatném stavu a jsou zasažena korozi.	Zpracování projektové dokumentace na celkovou výměnu vodovodu v návaznosti na předpokládanou revitalizaci vnitrobloku, včetně výměny propojovacích potrubí L150 v ulicích Seifertova - Čechovská a potrubí L 300 v ulicích Seifertova Budovatelů	850 000	2023	doporučujeme spojit s předpokládanou realizací stavby Revitalizace Vnitrobloků v okolí křížových domů.
2	Šachta 9 - Sádky – Drupol, výměna kanalizace – zpracování projektové dokumentace	popraskaná betonová kanalizace, netěsná, vysoký přítok balastních vod, přetěžování dalších částí stokové sítě.	zpracování PD na výměnu či rekonstrukci sběrače	150 000	2023	
2	Příbram I, ul. Severní, Na Vršku – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	rozpadlé revizní šachty, porušená kanalizace, vodovod původní ve špatném technickém stavu	celková obnova šachet, + výměna kanalizace DN 500 délka 190 m, v rámci výměna kanalizace - výměna vodovodu PE DN 90, délka 220 m	3 800 000	2023	vodovod jen v ulici Na Vršku
2	Příbram I - Evropská ulice p.č. 775/11 šachta pod nemocnicí u zahrádek	není pásmové měření, obtížné sledování ztrát a dohledávání poruch vodovodní sítě, navíc nevhodné uspořádání několika sousedících šachet	zrušení původních tří šachet a vybudování jedné společné šachty, včetně osazení měření pro samostatné pásmo a osazení redukčního ventilu a 4 ks šoupat.	2 100 000	2023	

2	ATS Březové Hory - zpracování studie/PD celkové rekonstrukce včetně rekonstrukce řídicího systému a telemetrického zařízení	velký počet tlakových nádob - vysoké provozní náklady, kolísání tlaků při spínání čerpadel rázy ve vodovodní síti. Stará čerpadla energeticky méně efektivní. Není záložní zdroj el. energie. Telemetrický systém původní bez možnosti rozšíření	navržení řešení a zpracování PD na celkovou rekonstrukci ATS Březové hory s cílem obnovy strojního zařízení a zefektivnění provozu. Náhraza telemetrického zařízení za nové. Doplnění záložního diesel agregátu.	640 000	2023
2	Příbram VIII, U Státního okresního archivu - rekonstrukce stok L, LC, A1	Nedostatečná kapacita, částečně protisklon v místě napojení do štol A1	Zvětšení profilu na DN 600 a 1200, vyrovnání sklonu	2 000 000	2023
2	Příbram I, ul. Gen. Tesaříka u čp. 182 – výměna kanalizačního řadu	rozpadlá kanalizace K 300	výměna kanalizačního potrubí 50 m	1 000 000	2023
2	ATS Zdoboňská - osazení přenosu na dispečink	není přenos měřených údajů na dispečink, obtížné sledování ztrát a dohledávání poruch vodovodní sítě	doplnění objektu o přenos na centrální dispečink	200 000	2023
2	Rekonstrukce stoky XB4, PB I, II - Lázeňská, třída. KPT Olesinského	protisklon	vyrovnání sklonu	1 500 000	2023
<b>Celkem investice</b>				<b>113 742 000</b>	
<b>Z toho priorit 1</b>				<b>97 852 000</b>	
<b>Z toho priorit 2</b>				<b>13 090 000</b>	
<b>Z toho priorit 3</b>				<b>0</b>	



1.SČV, a.s.

### **Střednědobý návrh investic pro Město Příbram do roku 2028**

Níže uvedená opatření nemohou být hrazena z nákladů zohledněných v kalkulaci vodného a stočného. Musí být tedy hrazena z rozpočtu vlastníka vodohospodářské

Priorita	Název akce	Popis stávajícího stavu	Způsob provedení	Cena odhad Kč, s DPH	Termín	Poznámka
1	Komenského náměstí - obnova kanalizace	Veškeré kanalizační stoku v uvedené oblasti jsou původní a ve špatném technickém stavu. U některých stok navíc nedostatečný profil.	celková obnova kanalizace v lokalitě.			



1	Komenského náměstí - výměna domovních uzávěrů a nefunkčních šoupát	Domovní uzávěry na potrubí PE 63 u č.p. 244-249 jsou nefunkční. Nefunkční jsou také úseková šoupata na propojovacích řadech L 50 a P 63 mezi Komenského náměstím a ulicí Purkyňova (celkem 4 šoupata)	výměna domovních uzávěrů a 5 ks úsekových šoupát v návaznosti na rekonstrukci povrchů	9 500 000	2024	navrhováno provést v souvislosti s rekonstrukcí komunikací. Jen pokud nebude realizováno v letošním roce
1	Komenského náměstí - výměna propojovacího řadu L 100	Původní litinové potrubí je velkého stříjí a ve špatném technickém stavu.	Výměna propojovacího potrubí			
2	Příbram VI, ul. Prokopská, nám.J.Alise, nám.H.Kličky, – výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace B 200, Zd.40/50,90/60, 100/100	výměna kanalizačního potrubí 110 m	2 200 000	2024	doporučujeme spojit s předpokládanou realizací revitalizace
1	Brod - Nový rybník kanalizační sběrač – rekonstrukce – zpracování projektové dokumentace	špatný technický stav kanalizace, netěsnosti, vysoké množství balastních vod, nedostatečná hydraulická kapacita, dochází k výtoku odpadních vod z revizních šachet. Generelem odvodnění doporučeno k výměně a zkapacitnění. Navíc kolize stávající trasy se stavbou jihovýchodního obchvatu.	zpracování PD na výměnu či rekonstrukci sběrače a současné vyřešení kolize se stavbou jihovýchodního obchvatu.	260 000	2024	pro zbývající část dosud neopravených úseků.
1	MČOV Příbram - výměna macerátorů na desintegrátoru kalu	macerátory původní a porvozně opotřebené	výměna 4 ks. macerátorů za nové	750 000	2024	
1	Rekonstrukce stoky - VA, PB VIII-Sportovní ulice	nedostatečná kapacita, malý spád	zvětšení profilu na DN 400 a změna sklonu potrubí	8 400 000	2024	probíhá příprava PD, nutno vyřešit pozemky.
1	PB VIII - Sportovní ulice - obnova vodovodu	původní vodovodní potrubí LT 300	výměna vodovodního potrubí včetně armatur v délce 200 m v rámci výměny kanalizace.	1 200 000	2024	doporučujeme řešit v rámci výměny kanalizace - stoky VA
1	Příbram VIII - výměna OC 300 v kolektoru	špatný technický stav, hrozí časté poruchy a to zejména v místech odbočení a průchodů kolektory. Navíc sdružené přípojky, které nejsou v soulasu s legislativními požadavky	Výměna za potrubí LT DN 300 za nové v délce cca 1200 m, a přeložení mimo kolektor a nahrazení sdružených přípojek samostatnými přípojkami.	15 000 000	2024	
1	ATS Březové Hory - celková rekonstrukce včetně rekonstrukce řídicího systému a telemetrického zařízení	velký počet tlakových nádob - vysoké provozní náklady, kolísání tlaků při spínání čerpadel rázy ve vodovodní síti. Stará čerpadla energeticky méně efektivní. Není záložní zdroj el. energie. Telemetrický systém původní bez možnosti rozšíření	celková rekonstrukce ATS Březové hory dle zpracovaná studie a PD.	1 500 000	2024	

	MČOV Příbram - celková rekonstrukce a intenzifikace podle zpracované PD	Nedostatečná kapacita ČOV pro další rozvoj odkanalizovaného území, opotřeбенé strojí a technologické vybavení, nutná sance některých objektů.	Realizace intenzifikace MČOV podle zpracované projektové dokumentace, včetně vyřešení všech stávajících nedostatků	300 000 000	2024	velmi hrubý odhad, skutečná výše potřebných prostředků vzejde až ze zpracovávané studie/PD
1	PČSOV Červená - výměna čerpadel+ celková rekonstrukce	provozní opotřeбенí, ukončená životnost, čerpadla již kapacitně nedostatečná, nátok balastních vod a poškozená havarijní jímka	výměna opotřeбенých čerpadel za nová + celková rekonstrukce stanice	450 000	2024	
1	Příbram II – ul. Ivana Olbrachta – výměna kanalizačního řadu a souběžného vodovodu	špatný technický stav kanalizace, vodovod původní ve špatném technickém stavu	výměna kanalizačního řadu 94 m, v rámci výměny kanalizace, výměna vodovodu L DN 50 délka 100 m, výměna propojovacího vodovodu ÚV Hvězdíčka-VDJ Husa OC DN 200 - 110 m	1 850 000	2024	
2	Příbram VII - Pod Haldou 173	chybí úseková šoupata na řadech, nutno odstavovat velkou část vodovodní sítě	zřízení nového šoupatového uzlu se 3 šoupaty	350 000	2024	
2	PB II -Rekonstrukce zbytku stoky XB - Kpt. Olesinského	zděná nekapacitní stoka DN 400	celková rekonstrukce zbývající části, zkapacitnění na DN 600	4 000 000	2024	
2	Příbram V, ul. Drkolnovská – výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace K 400	výměna kanalizačního potrubí 320 m	3 500 000	2024	
2	Příbram VI, ul. Třemošenská, Libušina, Skalní– výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace B 300, OC 300, Zd.30	výměna kanalizačního potrubí Třemošenská 255 m + Libušina 102 m, Skalní 155 m.	5 000 000	2024	
2	Pb IX -Zrušení armaturní šachty u č.p. 129	nefunkční úseková šoupata, potíže při odstavkách řadů, vyhledávání a opravách poruch.	zrušení šachty a osazení nových šoupat	200 000	2024	
<b>2024</b>		<b>Celkem</b>		<b>354 160 000</b>		
1	Příbram VII, ul. Osvobození, E. Beneše– výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace K 300, 250, 200	výměna kanalizačního potrubí Osvobození 205 m + E. Beneše 480 m	4 900 000	2025	
1	Příbram II, ul. Květenská – výměna kanalizačního řadu	B 400,500	výměna kanalizačního potrubí 350 m	3 700 000	2025	
1	Příbram VII, ul. Politických vězňů Rekonstrukce stoky AI –	Neodostatečná kapacita	Zvětšení profilu ze DN 400 na DN 500 a 600	18 500 000	2025	
2	Příbram I, Charvátova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	rozpadlé revizní šachty, porušená kanalizace, vodovod původní ve špatném technickém stavu	celková obnova šachet, výměna kanalizace DN 500 délka 190 m, v rámci výměny kanalizace-výměna vodovodu L DN 80 délka 200 m	3 200 000	2025	

2	PB VII - Březohorská ulice, výměna kanalizace	stávající kanalizace kamenice 300, porušená, propady vozovky, možnost omezení odvádění odpadních vod	celková rekonstrukce kanalizace	7 200 000	2025	
2	Vodovodní řád - Zokruhování koncových částí ulic Tábořská a Na planinách ulic Na samotě	chybí propojení koncových částí a nejsou ani koncové hydranty, potíže s kvalitou vody.	vybudování porpojavacího řádu DN 110 - délka 110 m	1 500 000	2025	alternativně je možné osadit alespoň koncový hydrant v ulici Tábořská.
2	Příbram VII - výměna kanalizačního řádu u druhé polikliniky	rozpadlá a poruchová kanalizace K 400	výměna kanalizačního potrubí u druhé polikliniky 100 m	3 000 000	2025	
2	Příbram VII - výměna kanalizačního řádu ul. Ve dvoře	rozpadlá a poruchová kanalizace K 400	výměna kanalizačního potrubí 45 m	1 500 000	2025	
2	Příbram II - Mánesova, - výměna kanalizačního řádu a souběžně vedeného vodovodu	špatný technický stav kanalizace, vodovod původní ve špatném technickém stavu	výměna kanalizačního řádu 210 m ,v rámci výměny kanalizace - výměna vodovodu L DN 100 délka 220 m	2 200 000	2025	
2	Příbram II - ul. Fibichova - výměna kanalizačního řádu	špatný technický stav kanalizace od křižovatky s ul. Ivana Olbrachta až po ulici Květenská	výměna kanalizačního řádu K 400 v délce 360 m, včetně výměny souběžně položeného vodovodního potrubí L 80 v délce 390 m.	6 000 000	2025	
2	Příbram VII - Žežická x Pod Haldou rekonstrukce kanalizace	rozpadlá kameninová stoka, hrozí propadnutí. Zjištěno při kamerových zkouškách v roce 2016.	rekonstrukce stoky v celkové délce cca 150 m	1 500 000	2025	
2	Příbram VII - Žežická - rekonstrukce vodovodu	vodovod LT 60 + LT 50 ve špatném stavu, vysoké střeží, zasažen korozi,	výměna vodovodu v celé délce okruhu Žežická ul. + ul. Na Svahu x Rožmitálská ul.	2 000 000	2025	
2	PB IV - A.Jiráskova výměna vodovodu	zkapacitnění vodovodního řádu od křižovatky ul. A.Jiráskova - Gorkého až k čp. 214, - L DN 65 na min DN 90,	zkapacitnění vodovodu na min DN 90 délka 410 m,	2 000 000	2025	
2	PB IV - J. Wolkera - výměna vodovodu	vodovod LT 60 cca 100 m ve špatném technickém stavu a kapacitně nedostatečný	zkapacitnění vodovodu na min DN 90 délka 100 m,	1 500 000	2025	
2	PB IV, Anenská ulice - výměna vodovodu	vodovod LT 80 cca 100 m ve špatném technickém stavu a kapacitně nedostatečný	zkapacitnění vodovodu na min DN 90 délka 211 m,	2 800 000	2025	
2	PB IV - P. Bezruč - Nerudova ul - výměna kanalizace	původní kanalizace B 800 a B 250 ve špatném stavu	celková obnova kanalizačních řádů P. Bezruč a Nerudova	4 000 000	2025	

2	PB III - Purkyňova 309 - rekonstrukce vodovodního uzlu	křížení vodovodů v technicky špatném stavu, není známa uspořádání potrubí v místě křížení	Odkrytí uzlu a výměna poškozených armatur	250 000	2025	
2	Příbram III- Smetanova ulice, poruchový řad 530 m	špatný technický stav, časté poruchy.	výměna vodovodního řadu za DN 150 v celé délce	3 000 000	2025	
2	Příbram II, Purkyňova, Alešova – výměna kanalizačního řadu	kapacitně nevyhovující B 300, K 400	výměna kanalizačního potrubí 680 m	7 500 000	2025	
2	Příbram I, Za OC Uran ( propj ul. Hradební x Riegrova) výměna kanalizačního řadu	rozpadlá kanalizace	výměna kanalizačního potrubí 170 m	2 800 000	2025	
2	PB I - Plzeňská ulice - vnitroblok kolem zahradnictví až k Vile obnova kanalizace.	původní betonová stoka B 500 + 400 ve špatném stavu, propady u revizních šachet, časté zanášení	výměna původní kanalizace v úseku 150 m	4 000 000	2025	
2	Příbram III – Sádky - výměna vodovodních řadů LT 150, 100 a 80	špatný technický stav, velké množství poruch	výměna vodovodních řadů celkem 2500 m	19 500 000	2025	
3	Příbram IV - výměna vodovodu podél stoky V u Nového rybníka	původní vodovodní potrubí LT 100	výměna vodovodního potrubí v délce 580 m	2 500 000	2025	
2	Příbram VII - kanalizace SK Neumana, připojení do stoky L	Omezená kapacita a nedostatečný sklon stoky LB v ulici Bratří Čapků	odpojení kanalizace v ulici S.K. Neumana osd ulice Bratří Čapků a napojení do stoky L	800 000	2025	
<b>2025</b>		<b>Celkem</b>		<b>105 850 000</b>		
1	Příbram VII - výměna kanalizačního řadu u druhé polikliniky	rozpadlá a poruchová kanalizace K 400	výměna kanalizačního potrubí u druhé polikliniky 100 m	3 000 000	2026	
2	PB IX zokruhování ulic Protifašistických bojovníků - Ke Kocábě, + propojení do ulice Novohospodská	nezokruhované řady potíže s kvalitou vody, oblast není možné zásobovat z více směrů v případě poruchy. Stávající přívod vody do PB IX je řešen jen potrubím LT 80 vedoucím přes soukromý areál	Výstavba propojovacího řadu ulic Žižkova 85 m	1 200 000	2026	
2	Příbram II, Sevastop.náměstí – výměna kanalizačního řadu	kapacitně omezená stoka B 400	výměna kanalizačního potrubí 140 m	2 000 000	2026	
2	Příbram II, Střelecká – výměna kanalizačního řadu	rozpadlá a poruchová kanalizace B 800	výměna kanalizačního potrubí 110 m	2 500 000	2026	
2	PB II - Ulice Ondrákova - obnova vodovodu	původní vodovod LT 60, špatný technický stav	Výměna potrubí za nové PE 90 cca 190 m	3 500 000	2026	
2	PB II - Ulice Ondrákova - obnova kanalizace	původní kameninová stoka DN 400 ve špatném technickém stavu, časté poruchy	Výměna potrubí za nové PE 90 cca 190 m	3 500 000	2026	

2	Příbram I - ražena štola A1 - obnova vystrojení	Stávající vystrojení a úprava dna oddělené dešťové stoky v tělese hrubého ražení je ve velice špatném stavu. Hrozí porušení statiky důlního díla a vodní eroze dna. Zároveň korozi poškození vstupní žebříky a stupačky, hrozí riziko úrazu.	vystrojení, úprava dna dešťové části, výměna vstupních žebříků a stupaček.	10 000 000	2026	cena bude upřesněna dle konkrétního návrhu provedení
2	Příbram III - Ryneček, rekonstrukce stoky AE1	protisklon	Odstranění protisklonu	2 000 000	2026	
<b>2026</b>	<b>Celkem</b>			<b>27 700 000</b>		
2	Vnitroblok Čechovská mezi čp. 58-61 - celková výměna vodovodu	Původní litinová potrubí L 100 a L 80 ve vnitrobloku jsou ve špatném stavu a jsou zasažena korozi.	Celková výměna vodovodu v návaznosti na předpokládanou revitalizaci vnitrobloku	3 500 000	2027	doporučujeme spojit s předpokládanou realizací stavby Revitalizace Vnitrobloku v okolí křížových domů.
2	Ulice Sefertova - Čechovská - výměna části propojovacího potrubí L 150	Původní litinové potrubí L 150 je ve špatném stavu a je zasaženo korozi.			2027	
2	Ulice Sefertova - Budovatelů - výměna části propojovacího potrubí L 300	Původní litinové potrubí L 300 je ve špatném stavu a je zasaženo korozi.			2027	
2	Příbram III - rekonstrukce dešťové stoky Mixova ul.	Netěsná kanalizace, dochází k průsakům vod do sklepů okolních nemovitostí. Navíc z některých nemovitostí jsou svedeny i odpadní vody	výměna kanalizačního potrubí dešťové kanalizace + připojení nemovitostí na kanalizaci splaškovou B 500	7 600 000	2027	
3	Příbram IV, u na Vyhlídce, Nerudova - rekonstrukce stok D1, B3	Nedostatečná kapacita, navíc v křížovatce s ulicí nnerudova kanalizace na soukromých pozemcích u č.p. 314 a 187.	a přeložení kanalizace mimo soukromé pozemky. Zvětšení profilu na DN 500	4 000 000	2027	
<b>2027</b>	<b>Celkem</b>			<b>15 100 000</b>		
2	PB II - Ul. Jasná, Rekonstrukce stoky XB5,	nedostatečná kapacita	Zvětšení profilu na DN 300, 460 m	2 480 000	2028	potřeba bude ještě prověřena kamerovými zkouškami
3	PB VII - Ul. Bratří Čapků, Rekonstrukce stoky LB,	Nedostatečná kapacita, malý spád	Zvětšení profilu potrubí na DN 400, zvýšení sklonu potrubí.	8 000 000	2028	
3	PB V - Drkolnovská, Družstevní, Rekonstrukce LF6, LFP-1 a LF6-2,	Protisklon, má vliv na omezenou průtočnost bočních stok LF6-1, LF6-2	Vyrovnaní sklonu	2 600 000	2028	
<b>2028</b>	<b>Celkem</b>			<b>13 080 000</b>		

